


WIDOK c-d ŚCIANY OPOROWEJ AG2
SKALA 1:50

WYKAZ STALI					
LP	NAZWA ELEMENTU	PROFIL	Ø	KG/M	KG
1	POCZYNT Z RURY STAL	Ø50x40x3	61,46	3,77	231,70
2	ŚLUPKI-Ø0,80m,20szt.	Ø50x40x3	13,80	3,77	51,27
3	ŚLUPKI-Ø0,50m,12szt.	Ø50x40x3	6,00	3,77	22,62
4	ŚLUPKI-Ø0,30m,14szt.	Ø50x40x3	4,46	3,77	16,69
5	ŚLUPKI-Ø0,30m,46szt.	Ø40x30x3	13,80	2,83	36,65
6	POPRZECZKI-Ø0,96m,68szt.	Ø28x2,5	65,28	1,57	102,49
7	POPRZECZKI-Ø1,05m,21szt.	Ø28x2,5	22,36	1,57	34,45
8	POPRZECZKI-Ø0,38m,68szt.	Ø28x2,5	2,28	1,57	3,58
9	MARKI - 55 szt.	Ø90x120	4,40	4,24	18,65
10	MARKI - 46 szt.	Ø90x120	5,52	4,24	23,40

- UWAGA:
1. Ściana oporowa zgodnie z projektem konstrukcji
 2. Elementy stalowe, zabezpieczyć poprzez ocynkowanie ogniowe, odporne na warunki atmosferyczne, oraz malować 2x farbą wierzchniego krycia do powierzchni ocynkowanych.
 3. Ścianę dyktować na długości
 4. Cegły łupane w kolorze szarym.
 5. Powyższe rysunki nie są rysunkami warsztatowymi.
 6. Ostateczną wielkość przesłać balustrady wytyczyć po dokonaniu obmiarów w naturze na budowie.
 7. Schody terenowe z polobru wg.projektu drogowego



WIDOK a-b ŚCIANY OPOROWEJ AG2
SKALA 1:50

Inwestor			
Komunalny TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 58,			
Nazwa i adres obiektu budowlanego		Data	01.07.2018
ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ Z 17.05.2013r. znak DAB-II.6740.322.2012 OBEJMUJĄCEGO BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO nr 48 ORAZ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO nr 6 Z USŁUGAMI W PARTERZE W ZESPÓLE MIESZKAŃ CZYNNOŚCOWYCH NA OSIEDLU "BACIECZYK" ETAP II, Z INSTALACJAMI DOZIEMNYMI: KANALIZACJĄ SANITARNEJ, KANALIZACJĄ DESZCZOWEJ Z DRENŻEM OŚWIETLIENIOWEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ORAZ PRZYLĄZAMI: ELEKTRYCZNYM, C.O., WODOCIĄGIEM, KANALIZACJĄ SANITARNEJ I KANALIZACJĄ DESZCZOWEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA ODDZIAŁACH NR EWID. GEODEZ. GR. 478/12, 478/14, 478/15, 478/25		Skala	1:50
		Nr rys.	04
Tytuł Rysunku		PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY	
Jednostka projektowania			
ATELIER >>ZETTA<< ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Prutulińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl			
Autor		mgr inż. arch. Z. Zabagło	nr uprawnień / izba podpis
Opracował		mgr inż. arch. S. Mierzwinski	U.A.N. P-7342/3/63/93 DZIAŁ Nr 08-0850
Sprawdzający Architektura		mgr inż. arch. U. Bednarz	BL 193/94 POIA Nr PD-0039
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE			