

Akva Vita TDP - montaż przez MPEC


wyposażenie:

- płytowy wymiennik c.w. XB 06L–1/16
- zawór bezpieczeństwa c.w.
- regulator ciepłej wody – nastawa 55st.C
- filtr wody grzewczej
- regulator różnicy ciśnień inst. c.o. ASVL
- licznik ciepła łącznie na potrzeby c.o. i c.w.
- danego lokalu – SONOMETER 1000 ze zdalnym odczytem
- zawory odcinające.

UWAGA:

1. Niebędny montaż, uruchomienie oraz obsługa węzła mieszkaniowego mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i autoryzowany personel.
2. Szafka licznikowa posiada zamknięcie bębnekowe np. łącznik wg projektu architektury.

W - wodomierz wody zimnej np ACTARIS dn15 ze zdalnym odczytem z podejściem do węzła mieszkaniowego - motaż przez KTBS




przewód kanalizacyjny dn50 do sprowadzenia wylotu przewodu wylutowego z zaworów bezpieczeństwa z poszczególnych węzłów mieszkaniowych (wg opracowania kanalizacji deszczowej)

UWAGA:

1. Przejścia rurociągów przez strop oraz "wejścia" przewodów instalacyjnych w warstwy posadzkowe należy wykonać w tulejach wystających 5cm ponad posadzkę wewnątrz. Przejście tulei przez strop lub warstwy posadzkowe należy wykonać jako szersze.
2. Przewody wylutowe z zaworów bezpieczeństwa wykonać z rur np. KAN typ PE-Xc.

PODROBIE MONAŻU WODOMIERZA WODY ZIMNEJ



A T E L I E R >>> Z E T T A <<<		Bk.	6.12.2010
PROJEKT	ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANŃ CZYNOSZOWYCH NA OSIEDLU "BAGIECZKI VI" W BIAŁYMOSTOKU W REJONIE UL. H. KOŁŁĄTAJA 1 (KOMPLEKS EDUKACJI NARODOWEJ NA DZIAŁKACH O NR EW. 1462/48, 481/3, 479/18, 478/5- ETAP II-BUDYNEK NR 4B	SKALA	1:20
		NR RYS.	11
RYSUNEK	Szafka węzłów mieszkaniowych - 2 mieszkania Budynek nr 4B	projekt wykonawczy	
Projektant	mgr inż. M. Sawicki	nr upr.	BL222/00 PD/IS/132201
Współpraca	mgr inż. Ł. Paszko		
Współpraca	mgr inż. S. Mierzwinski		
Sprawił	mgr inż. B. Wojsław	BL 14608, BL 21493 PD/IS/167101	
PROJEKT stworzony prawem autorskim - zgodzina z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02. 1994r. Powołane całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE			

PROJEKT stworzony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powołanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE