




SCHEMAT PRZEBIEGU CHODNIKA- DOJŚCIA DO GARAŻY
PODZIEMNYCH (w osi chodnika) skala 1:100



SZCZEGÓŁ "A" skala 1:15



Kostka betonowa brukowa grub. 6 cm , kolorowa
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5 cm
Warstwa wyrównacza z mieszanki cem.-piask 1:7
Podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm
Warstwa filtacyjna z piasku grubego, pospółki, żwiru grub. 20 cm
Podłoże gruntowe rodzime

Inwestor			
Komunalny TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białystok przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 58,			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	ZESPÓŁ MIESZKAŃ CZYNSZOWYCH I MURKI OPOROWE NA OSIEDLU " BACIECZKI VI" W BIAŁYMSTOKU W REJONIE UL. H. KOŁŁĄTAJA I KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, ETAP II, NA DZIAŁKACH NR EWID. GEODEZ. GR. 478/12,478/14,478/15,479/25	Data	01.07.2018
		Skala	1:100 1:15
		Nr rys.	2.6
Tytuł Rysunku	RYSUNEK ROBOCZY SCHODÓW TERENOWYCH- DOJŚCIE DO GARAŻU	PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY ZAMIENNY	
Jednostka projektowania			
<div></div> <div>ATELIER >> ZETTA << ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Pratułińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl</div>			
		nr uprawnień / izba	podpis
Drogi i uksz. terenu	mgr inż. K. Szmidt	BE/31/90 POIIB Nr PDL/BD/1494/01	
Sprawdził	mgr inż. B. Kwiatkowski	BE/204/89 POIIB Nr PDL/BD/0802/01	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE			